



15. Kraków, kościół Bożego Ciała na Kazimierzu, portal zachodni. Fot. J. Adamski

salnie jednak, fakt dostawienia fundamentów portyku do fundamentu południowej ściany obwodowej kościoła może świadczyć właśnie o pierwotności jego projektu. Gdyby bowiem początkowo nie przewidywano wzniesienia kruchty, na granicy wszystkich przęseł musiałyby znaleźć się prostopadłe przypory, a trudno przypuszczać, by dla każdej z nich zakładano osobny fundament, do budowywanych do ławy fundamentowej podpieranej przez nie ściany. Można więc ostrożnie przypuszczać, że zauważona przez Marię Muszyńską-Krasnowolską dyatacja w podziemnej partii murów świadczy tylko o etapowym

procesie zakładaniu fundamentów, a nie wtórności decyzji o budowie kruchty. Gdyby tak było, fundamenty przedsionka zostałyby dostawione do ław fundamentowych pierwotnie planowanych tu przypór⁴⁴.

⁴⁴ Natomiast Marcinowi Szymie można przyznać rację w stwierdzeniu, że niewyjaśniona pozostaje funkcja niewielkiej wnęki (obecnie niewidocznej), która w połowie jest przecięta przez wschodnią sterczynę przy styku kruchty z murem nawy. Jak zauważył badacz, nawet gdyby kruchta nie była pierwotnie planowana, otwór